



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒

ลักษณะงาน

ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร , บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ บ่อ, วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๑ ท่อน ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๙๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๔๖๐,๒๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ป่อพัก ค.ส.ล. ๕ ป่อ วางท่อลอด ค.ส.ล. จำนวน ๒๑ ท่อน ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๘ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน	๔๔๙,๙๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้			
	๕.๑	ปร.๔		
	๕.๒	ปร.๕		
	๕.๓	ปร.๖		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	๒	นางสาวทศวรรณ	ต่อชีพ	กรรมการ
	๓	สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปากกว้าง 0.30 ม. ยาว 124 ม. , ป่อพักน้ำ ค.ส.ล. 5 ป่อ , วางท่อลอด ค.ส.ล. จำนวน 21 ท่อน ความยาวรวม 150 ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนางแสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์(48P.171) ไปประปาหมู่บ้านญาคา หมู่ที่ 2 ตำบลเสมাইใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมাইใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของงาน

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ประมาณการเมื่อ

สิบโทภูวนาด ศรีโยธ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	124.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	- ขุดดินและถมคืน	51.71	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,119.29	5,119.29	
	- ทราयरองพื้น	3.10	ลบ.ม.	406.54	1,260.27	-	-	1,260.27	
	- คอนกรีตหยาบ	3.10	ลบ.ม.	1,534.26	4,756.21	398.00	1,233.80	5,990.01	
	- คอนกรีต (ค 2)	25.85	ลบ.ม.	1,748.54	45,199.76	436.00	11,270.60	56,470.36	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	1,117.25	กก.	19.37	21,641.13	4.10	4,580.73	26,221.86	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	1,882.94	กก.	18.07	34,024.73	4.10	7,720.05	41,744.78	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	74.40	ท่อน	317.76	23,641.34	184.00	13,689.60	37,330.94	
	- งานลวดผูกเหล็ก	8.67	กก.	32.71	283.60	-	-	283.60	
	- ไม้แบบ	314.96	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	41,889.68	41,889.68	
	- งานไม้แบบ คัด 50 %	157.48	ลบ.ฟ.	401.87	63,286.49	-	-	63,286.49	
	- งานไม้ครายึดแบบ คัด 30 %	47.24	ลบ.ฟ.	401.87	18,984.34	-	-	18,984.34	
	- ตะปู	78.74	กก.	56.07	4,414.95	-	-	4,414.95	
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร	21.00	ท่อน	289.72	6,084.12	128.07	2,689.47	8,773.59	
3	งานป่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	5.00	ป่อ	-	-	-	-	-	
	- ขุดดินและถมคืน	4.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	475.20	475.20	
	- ทราयरองพื้น	0.25	ลบ.ม.	406.54	101.64	99.00	24.75	126.39	

	- คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1,534.26	383.57	398.00	99.50	483.07
	- คอนกรีต (ค 2)	2.35	ลบ.ม.	1,748.54	4,109.07	436.00	1,024.60	5,133.67
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	31.70	กก.	19.37	614.03	4.10	129.97	744.00
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	214.53	กก.	18.07	3,876.56	4.10	879.57	4,756.13
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	14.00	ท่อน	317.76	4,448.64	184.00	2,576.00	7,024.64
	- งานลวดผูกเหล็ก	0.74	กก.	32.71	24.21		-	24.21
	- ไม้แบบ	20.70	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	2,753.10	2,753.10
	- งานไม้แบบ คัด 50 %	10.35	ลบ.ฟ.	401.87	4,159.35	-	-	4,159.35
	- งานไม้คร่าวัดแบบ คัด 30 %	3.11	ลบ.ฟ.	401.87	1,249.82	-	-	1,249.82
	- ตะปู	5.18	กก.	56.07	290.46	-	-	290.46
4	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	8.00	ตร.ม.		-	97.00	776.00	776.00
5	งานหล่อพื้น ค.ส.ล.	8.00	ตร.ม.	550.00	4,400.00		-	4,400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							344,166.18

หมายเหตุ



1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
2. ค่าดำเนินการเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยระหว่าง 26.00 - 26.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
3. บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558



สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง



ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.30 ม. ยาว 124 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 5 บ่อ , วางท่อลอด ค.ส.ล. จำนวน 21 ท่อน ความยาวรวม 150 ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
บริเวณบ้านนางแสงเยี่ยม พันธุ์สวัสดิ์(48P,171) ไปประปาหมู่บ้านห้วยาคา หมู่ที่ 2 ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
สืบไปภูวนาถ ศรีโยธา

โครงการ
ปริมาณงาน
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของงาน
ประมาณการเมื่อ
ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงิน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	344,166.18	1.3074	449,962.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร			449,962.87 449,900.00	
	เฉลี่ยราคาประมาณ (ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร)		2,999.75 บาท/เมตร		สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์) (นายอุเทน ศรีนอก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ) (นายอุเทน ศรีนอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์) (นายอุเทน ศรีนอก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางแสงเยี่ยม พันธุ์สวัสดิ์(48P,171) ไปประปาหมู่บ้านหน้าตา หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
 ประมาณการโดย สิบโทภูวนาท ศรีโยธิน

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 0.30 ม. ยาว 124 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 21 ท่อน ความยาวรวม 150 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	449,900.00	
ตัวอักษร		สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขราสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวศุภวรรณ ตยธิ์พ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(ภูวนาท ศรีโยธิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่