



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖
จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนตัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนตัว

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนตัว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๔๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ถนนสายจากบ้านนายอดุลย์ ภูพันธ์ - หน้าวัดบ้านโนนตัว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๕,๔๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางภาวิณี ไพราม กรรมการ

๓. นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนาย อุดลย์ กุพันธ์ - หน้าวัดบ้านโนนตัว หมู่ที่ 6 บ้านโนนตัว ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 6/2565...

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	345	1.79	617.55	1.3624	2.44	841.80
2	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.25	460.00	7,935.00	1.3624	626.70	10,810.58
3	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	345	457.57	157,861.65	1.3624	623.39	215,069.55
	หนา 0.15 ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	30	69.98	2,099.40	1.3624	95.34	2,860.20
	(CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.)							
	รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ	ม.	0	93.10	-	1.3624	126.84	-
	(EXPANSION JOINT) (RB 19 มม.)							
	- รอยต่อตามยาว(ถนนกว้าง 5 ม.)	ม.	69	62.80	4,333.20	1.3624	85.56	5,903.64
	(LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.)							
					172,846.80		รวม	235,485.77
คิดเป็นประมาณการ								235,400.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								172,846.80
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง								1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา นายสิงห์รณ์ สิงห์ธาส์

ลงชื่อ

(นายสิงห์รณ์ สิงห์ธาส์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางภาวิณี ไพราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตัว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร 35.21 บาท/ลิตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง

ขนาดเบ้า = 1.79 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม

รวมค่างานต้นทุน = 1.79 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุรวมค่าตัก(ราคาพานิชย์จังหวัด) = 460.00 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 460.00 บาท/ลบ.ม.

3 คอนกรีต งานผิวทาง ปริมาตร 1 ลบ.ม.

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ม.เท่า 240 กก./ตร.ซ.ม.)

ปูนซีเมนต์ 240 ksc = 2,665.92 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 2,665.92 บาท/ลบ.ม.

4 ผิวทางคอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 0.10x0.30 #

คิดจากความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร = 50.00 ตร.ม.

เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5000 ลบ.ม.ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าคอนกรีต = 2,665.92 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต = 7.50 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต = 7.50 ลบ.ม. ละ = 19,994.40 บาท

เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต

ค่าเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.10 x 0.30 # = 2,060.00 บาท

ค่าวางตระแกรงเหล็ก = 5.00 บาท

ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 618.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 22,883.40 บาท

ค่างานต้นทุน = 457.57 บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 457.57 บาท/ตร.ม.

5 รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว = 5.00 ม.

ค่าเหล็ก RB 15 6.95 ก.ก. = 174.93 บาท

JOINT SEALER 1.88 ลิตร = 46.62 บาท

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 5 เมตร = 78.35 บาท

แผ่นพลาสติก 5 เมตร = 50.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม		349.91	บาท
ค่างานต้นทุน	=	69.98	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	69.98	บาท/ม.
6 รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT)			
คิดจากความยาว	=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB 19	=	271.50	บาท
JOINT SEALER	=	46.62	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 5 เมตร	=	78.35	บาท
กระดาดขานอ้อยขูบยางมะตอย	=	14.00	บาท
แผ่นพลาสติก 5 เมตร	=	50.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		465.48	บาท
ค่างานต้นทุน	=	93.10	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	93.10	บาท/ม.
7 รอยต่อเพื่อการขยายตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)			
คิดจากความยาว	=	10.00	ม.
ค่าเหล็ก DB 16	=	378.09	บาท
JOINT SEALER	=	93.25	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 10 เมตร	=	156.70	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	628.04	บาท
ค่างานต้นทุน	=	62.80	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	62.80	บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขราสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นางภาวิณี ไพราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง