



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง **ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง**ก่อสร้าง** ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณบ้านนางหย่อม บรรดาตัดก็ ไปหลังวัดบ้านเสมาใหญ่ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒๓๑,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	จำนวน	๒๓๗,๐๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ	
	๒ ลีปัทมวราภ	ศรีโยธา	กรรมการ	
	๓ นางสาวพัชรมณต์	คอกสี	กรรมการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

บริเวณจากบ้านงายอม บรรดาดีดี ไปหลังวัดบ้านเสมานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสมานใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมานใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สิบโทภูวนาด ศรีโยธา ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	508.00	ตร.ม.	1.69	858.52	1.3624	2.30	1,168.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	76.20	ลบ.ม.	2,156.36	164,314.63	1.3624	2,937.82	223,861.88
3	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงดำเรีจรูป ขนาด 4 มม.	508.00	ตร.ม.	35.00	17,780.00	1.3624	47.68	24,221.44
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.	113.00	กก.	21.96	2,481.48	1.3624	29.92	3,380.96
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 19 มม.	141.00	กก.	19.43	2,739.63	1.3624	26.47	3,732.27
4	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	254.00	ม.	13.87	3,522.98	1.3624	18.90	4,800.60
5	งานแบบไม้	46.00	ตร.ฟ.	133.00	6,118.00	1.3624	181.20	8,335.20
	- แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้)	11.50	ตร.ฟ.	401.87	4,621.51	1.3624	547.51	6,296.37
	- ไม้คร่า (คิด 30 % แบบไม้)	3.45	ตร.ฟ.	401.87	1,386.45	1.3624	547.51	1,888.91
	- ตะปู	11.50	กก.	56.07	644.81	1.3624	76.39	878.49
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				204,468.00	1.3624		278,564.51
	งบประมาณ							278,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบโท

(ภูวนาด ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นางเสนา

(นางเสนาพัชรภรณ์ คอกสิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมานใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยาคา หมู่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
4	งานปรับเกลียพื้นทาง	11,000 ตร.ม./วัน	508 ตร.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	2	
7	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	46 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	508 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	-		1	
10	รื้อแม่แบบ	-		1	
11	บ่มคอนกรีต	-		5	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	254 ม.	1	
13	ลงไหล่ทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
15	รื้อผลทดสอบวัสดุ	-	-	15	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				49	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

49

(ลงชื่อ)..สิปท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน