



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณนางสาวอุบล เพ็ญนอก ไปบ้านนายสมพร คงวุฒิ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๑๙,๕๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณนางสาวอุบล เพ็ญนอก ไปบ้านนายสมพร คงวุฒิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑๘,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกองแบ้ง จ้านอก กรรมการ

๓. สิบโทภูวนาถ ศรีโยธา กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนบก หมู่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอป่าใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธุ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	3	
3	งานทดสอบวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานขุดดิน	300 ลบ.ม./วัน	25.75 ลบ.ม.	1	เครื่องจักร
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	2.57 ลบ.ม.	1	
6	ติดตั้งเหล็กและผูกเหล็ก	120 กก./วัน	1645.43 กก.	14	4 คน
7	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	103.00 ตร.ม.	2	
8	หล่อคอนกรีต	25 ลบ.ม./วัน	20.00 ลบ.ม.	1	ผสมด้วยเครื่อง
9	งานทาสีผนังอย่างคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	14	
10	ปล่อยคอนกรีตเซตตัว	รวม/วัน	รวม	2	
11	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
12	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				57	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

57

(ลงชื่อ)...สิบบท.....ผู้ประมาณการ

(ชื่อนามสกุล ศรีสัยธำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน