



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา ราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๑๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๗๙,๒๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๒,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวมยุรี รักษาภักดี กรรมการ

๓. นางสมบุญณ์ ชุ่มกลาง กรรมการ

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสี่แยกบ้าน นาย มานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก หมู่ที่ 8 บ้านโนนใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา		
แบบเลขที่	/2565....		
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร		

[illegible]

รวม

72,140.34

คิดเป็นประมาณการ

72.100.00

53,017.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 23 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา นายชติวัตต์ สิงขรอาสน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.3607

ลงชื่อ.....

(นายสิงขรณ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ๒๕๖๑

(นางสาวมยุรี รักษาภักดี)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

คณะกรรมการ

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่ 23 ธันวาคม 2564

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง			
ขนาดเบ้า	=	1.70	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม			
รวมค่างานต้นทุน	=	1.70	บาท/ตร.ม.
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต			
ค่าวัสดุรวมค่าตัก(ราคาพานิชย์จังหวัด)	=	435.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	435.00	บาท/ลบ.ม.
3 คอนกรีต ค2 งานผิวทาง ปริมาตร 1 ลบ.ม.			
(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ม.เท่า 240 กก./ตร.ซ.ม.)			
ปูนซีเมนต์ 240 ksc	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
4 ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 0.10x0.30 #			
คิดจากความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร	=	50.00	ตร.ม.
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5000 ลบ.ม.ปริมาณงานทั้งโครงการ			
ค่าคอนกรีต	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต	=	7.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต = 7.50 ลบ.ม. ละ 1749.49	=	13,471.65	บาท
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต			
ค่าเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	=	1,873.50	บาท
ค่าวางตระแกรงเหล็ก	=	-	บาท
ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	=	601.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	16,152.15	บาท
ค่างานต้นทุน	=	323.04	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	323.04	บาท/ตร.ม.
5 รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)			
คิดจากความยาว	=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB 15 6.94 กก.	=	192.86	บาท
JOINT SEALER 1.88 ลิตร	=	48.50	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 5 เมตร	=	70.50	บาท
แผ่นพลาสติก 5 เมตร	=	50.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		361.87	บาท
ค่างานต้นทุน = 361.39 / 5	=	72.37	บาท

รวมค่างานต้นทุน	=	72.37	บาท/ม.
6 รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT)			
คิดจากความยาว	=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB 19	=	576.53	บาท
JOINT SEALER	=	48.50	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 5 เมตร	=	70.50	บาท
กระดาษาขานอ้อยขูบยางมะตอย	=	14.00	บาท
แผ่นพลาสติก 5 เมตร	=	50.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		764.54	บาท
ค่างานต้นทุน = 361.39 / 5	=	152.91	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	152.91	บาท/ม.

7 รอยต่อเพื่อการขยายตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	=	10.00	ม.
ค่าเหล็ก DB 16	=	395.76	บาท
JOINT SEALER	=	48.88	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 10 เมตร	=	143.20	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสิงขรณ์ สิงขรอสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมยุรี รักษาภักดิ์)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

คณะกรรมการ